

Przedmiotem inwestycji jest remont klas lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie.

Zakres prac jest następujący:

1. Klasa nr 4

- demontaż stolarki drzwiowej
- demontaż instalacji elektrycznej (gniazda, włącznik, oprawy oświetleniowe)
- demontaż rur centralnego ogrzewania (odcinek od rury głównej do grzejnika)
- demontaż grzejników i zaworów grzejnikowych
- zeszkrobanie i zmycie starych farb ze ścian
- zerwanie wykładziny podłogowej i posadzki cementowej
- wykucie wnęk w ścianach pod grzejniki
- wykonanie nowych podejść pod grzejniki
- malowanie i montaż zdemontowanych grzejników
- montaż zaworów grzejnikowych zgłowica termostatyczną
- szpachlowanie ścian
- malowanie ścian farbą Dulux kolor świetlisty poranek
- malowanie sufitów
- montaż nowej stolarki drzwiowej np. Porta Decor z płyty wiórowej otworowanej, kolor do uzgodnienia z Dyrektorem szkoły
- okładziny lamperi z paneli ze sklejki fenirowanej gr.10mm, pasy pomiędzy panelami wykonać z blachy nierdzewnej, kolor paneli do uzgodnienia z Dyrektorem szkoły
- wymiana parapetów z PCV na parapety z MDF, kolor do uzgodnienia z Dyrektorem szkoły
- wykonanie nowej posadzki wraz z okładziną z paneli podłogowych o klasie ścieralności AC4 - kolor do uzgodnienia z Dyrektorem szkoły
- montaż osprzętu instalacji elektrycznej (gniazda, włącznik i oprawy oświetleniowe 2x20W)
- wykonanie zabudowy z płyt g-k pod sufitem
- wkucie przewodów instalacji elektrycznej

2. Klasa nr 5

- demontaż stolarki drzwiowej
- demontaż instalacji elektrycznej (włączniki)
- demontaż rur centralnego ogrzewania (odcinek od rury głównej do grzejnika)
- demontaż grzejników i zaworów grzejnikowych
- zeszkrobanie i zmycie starych farb ze ścian
- zerwanie wykładziny podłogowej i posadzki cementowej
- wykucie wnęk w ścianach pod grzejniki
- wykonanie nowych podejść pod grzejniki
- wykonanie nowego otworu drzwiowego w ścianie
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
- malowanie i montaż zdemontowanych grzejników
- montaż zaworów grzejnikowych zgłowica termostatyczną
- szpachlowanie ścian
- malowanie ścian farbą Dulux kolor świetlisty poranek
- malowanie sufitów
- montaż nowej stolarki drzwiowej np. Porta Decor z płyty wiórowej otworowanej, kolor do uzgodnienia z Dyrektorem szkoły
- okładziny lamperi z paneli ze sklejki fenirowanej gr.10mm, pasy pomiędzy panelami wykonać z blachy nierdzewnej, kolor paneli do uzgodnienia z Dyrektorem szkoły
- wymiana parapetów z PCV na parapety z MDF, kolor do uzgodnienia z Dyrektorem szkoły
- wykonanie nowej posadzki wraz z okładziną z paneli podłogowych o klasie ścieralności AC4 - kolor do uzgodnienia z Dyrektorem szkoły
- montaż osprzętu instalacji elektrycznej (włączniki)
- wykonanie zabudowy z płyt g-k pod sufitem
- wkucie przewodów instalacji elektrycznej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont klasy nr 4			
1	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15	kpl.		
d.1	0520-02	2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0512-01	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
d.1	0506-03	2.83	m	2.830	
				RAZEM	2.830
4	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
d.1	0506-02	3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej - wykucie wnęk na grzejniki	m ²		
d.1	0330-02	1.3*0.8*2	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
6	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.1	0346-01	2.0	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04	1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
8	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle - wkucie istniejących przewodów w ścianę	m		
d.1	1001-01	16.31	m	16.310	
				RAZEM	16.310
9	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.1	1012-02	16.31	m	16.310	
				RAZEM	16.310
10	KNR 4-03	Tynkowanie wnęk o pow.powyżej 1.0 m2 - wnęki grzejnikowe	m ²		
d.1	1013-04	1.3*0.8*2	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
11	KNR-W 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.1	1124-01	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
d.1	1122-01	3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
d.1	1134-01	4.0	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 4-01	Analogia- Demontaż listew przyściennych	m		
d.1	0817-05	21.50	m	21.500	
				RAZEM	21.500
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2- demontaż drzwi wejściowych	szt.		
d.1	0354-04	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników z PCV	m		
d.1	0354-11	0.9*6	m	5.400	
				RAZEM	5.400
17	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	4.14*6.78-1.48*0.27	m ²	27.670	
				RAZEM	27.670
18	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	27.67	m ²	27.670	
				RAZEM	27.670
19	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.83*(4.14+6.78+1.35+0.27+1.48+0.27+1.31+6.78)-0.8*2.1	m ²	61.655	
				RAZEM	61.655
20	KNR 4-01	Analogia - demontaż desek odbojowych	m ²		
d.1	0426-01	0.1*11.11	m ²	1.111	
				RAZEM	1.111
21	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0339-01	2.83	m	2.830	
				RAZEM	2.830
22	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
d.1	0404-01	2.83+4.0	m	6.830	
				RAZEM	6.830
23	KNR-W 2-15	Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "0", do 15 elementów - montaż grzejników z demontażu	kpl.		
d.1	0413-03	2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
d.1	1212-19	(0.6*1.23*2)*2	m ²	2.952	
				RAZEM	2.952
25	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną	szt.		
d.1	0412-02	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.1	0325-02	2.83	m	2.830	
				RAZEM	2.830
27	KNR 2-02	Izolacje z folii PE	m ²		
d.1	0616-01	analogia	m ²	27.670	
		27.67		RAZEM	27.670
28	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 038 gr.5cm	m ²		
d.1	0609-03	poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	27.670	
		27.67		RAZEM	27.670
29	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1	1106-02	27.67	m ²	27.670	
				RAZEM	27.670
30	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1	1106-03	Krotność = 2.5	m ²	27.670	
		27.67		RAZEM	27.670
31	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	27.67	m ²	27.670	
				RAZEM	27.670
32	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4	m ²		
d.1	202 1136-01	27.67	m ²	27.670	
				RAZEM	27.670
33	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie PCW	m		
d.1	1124-07	4.14+6.78+1.35+0.27+1.48+0.27+1.31+6.78-0.8	m	21.580	
				RAZEM	21.580
34	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	2.1*2+0.8+2.83*2+0.86*6+1.41*2*6+6.78*2	m	46.300	
				RAZEM	46.300
35	KNR 2-02	Obud.belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - zabudowa pod sufitem rury od c.o.	m ²		
d.1	2004-05	6.78*0.6	m ²	4.068	
				RAZEM	4.068
36	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	2.83*(4.14+6.78+1.35+0.27+1.48+0.27+1.31+6.78)-0.8*2.1	m ²	61.655	
				RAZEM	61.655
37	analiza indywidualna	Okładziny ścian-lamperii z paneli ze sklejki fornirowanej gr.10mm, pomiędzy panelami zastosować paski ze stali nierdzewnej szer.30mm. Kolor paneli uzgodnić z Inwestorem.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.5*(4.14+6.78+1.35+0.27+1.48+0.27+1.31+6.78-0.8)-0.8*1.3*2	m ²	30.290	
				RAZEM	30.290
38	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m ²		
		27.67	m ²	27.670	
				RAZEM	27.670
39	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem Dulux kolor świetlisty poranek	m ²		
		61.655-30.29	m ²	31.365	
				RAZEM	31.365
40	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe drewniane	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe pełne z płyty wiórowej otworowanej wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone np.Porta Decor. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
42	KNR-W 5-08 d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 5-08 d.1 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR-W 5-08 d.1 0511-03	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem zawieszanych 2x20W - końcowych	kpl.		
		4.0	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR 2-02 d.1 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z MDF, długości do 1 m. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem	szt		
		6.0	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
46	KNR 4-01 d.1 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		2.0	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 4-01 d.1 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirow betonowych i żelbetowych na odległość 10 km	m ³		
		2.0	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2	Remont klasy nr 5				
48	KNR-W 4-02 d.2 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15	kpl.		
		2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR-W 4-02 d.2 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR-W 4-02 d.2 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		2.83*2	m	5.660	
				RAZEM	5.660
51	KNR-W 4-02 d.2 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
52	KNR 4-01 d.2 0330-02	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej - wykucie wnęk na grzejniki	m ²		
		1.3*0.8*2	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
53	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		2.1*0.9*0.3	m ³	0.567	
				RAZEM	0.567
54	KNR 4-01 d.2 0346-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2.0	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
56	KNR 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - wkucie istniejących przewodów w ścianę 4.12	m		
			m	4.120	
				RAZEM	4.120
57	KNR 4-03 d.2 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 4.12	m		
			m	4.120	
				RAZEM	4.120
58	KNR 4-03 d.2 1013-04	Tynkowanie wnek o pow.powyżej 1.0 m2 - wnęki grzejnikowe 1.3*0.8*2	m ²		
			m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
59	KNR-W 4-03 d.2 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR-W 4-01 d.2 0817-05	Analogia- Demontaż listew przyściennych 6.8+4.12+6.8+1.33+0.27+1.42+0.27+1.35	m		
			m	22.360	
				RAZEM	22.360
61	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2- demontaż drzwi wejściowych 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników z PCV 0.9*6	m		
			m	5.400	
				RAZEM	5.400
63	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.12*6.8-1.42*0.27	m ²		
			m ²	27.633	
				RAZEM	27.633
64	KNR 4-01 d.2 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 27.633	m ²		
			m ²	27.633	
				RAZEM	27.633
65	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.81*(4.12+6.8+1.35+0.27+1.42+0.27+1.35+6.8)-0.8*2.1	m ²		
			m ²	61.208	
				RAZEM	61.208
66	KNR 4-01 d.2 0426-01	Analogia - demontaż desek odbojowych 0.1*11.8	m ²		
			m ²	1.180	
				RAZEM	1.180
67	KNR 4-01 d.2 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.81*2	m		
			m	5.620	
				RAZEM	5.620
68	KNR-W 2-15 d.2 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 2.81*2+6.0	m		
			m	11.620	
				RAZEM	11.620
69	KNR-W 2-15 d.2 0413-03	Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "0", do 15 elementów - montaż grzejników z demontażu 2.0	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników (0.6*1.23*2)*2	m ²		
			m ²	2.952	
				RAZEM	2.952
71	KNR-W 2-15 d.2 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNR 4-01 d.2 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 2.81*2	m		
			m	5.620	
				RAZEM	5.620
73	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.1*0.9*0.3	m ³		
			m ³	0.567	
				RAZEM	0.567

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74	KNR 4-01 d.2 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 2.1*0.9*2	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
75	KNR 2-02 d.2 0616-01 analogia	Izolacje z folii PE 27.633	m ² m ²	 27.633	
				RAZEM	27.633
76	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS100 038 gr.5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 27.633	m ² m ²	 27.633	
				RAZEM	27.633
77	KNR 2-02 d.2 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 27.633	m ² m ²	 27.633	
				RAZEM	27.633
78	KNR 2-02 d.2 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2.5 27.633	m ² m ²	 27.633	
				RAZEM	27.633
79	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 27.633	m ² m ²	 27.633	
				RAZEM	27.633
80	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4 27.633	m ² m ²	 27.633	
				RAZEM	27.633
81	KNR-W 2-02 d.2 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie PCW 4.12+6.8+1.35+0.27+1.42+0.27+1.35+6.8-0.8	m m	 21.580	
				RAZEM	21.580
82	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.1*2+0.8+2.81*2+0.86*6+1.41*2*6+6.8*2*2+4.12*2	m m	 68.140	
				RAZEM	68.140
83	KNR 2-02 d.2 2004-05	Obud.belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - zabudowa pod sufitem rury od c.o. 0.6*(6.8+6.8+4.12)	m ² m ²	 10.632	
				RAZEM	10.632
84	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2.81*(4.12+6.8+1.35+0.27+1.42+0.7+1.35+6.8)-0.8*2.1+0.9*2.1	m ² m ²	 64.306	
				RAZEM	64.306
85	d.2 analiza indywidualna	Okładziny ścian-lamperii z paneli ze sklejki fornirowanej gr.10mm, pomiędzy panelami zastosować paski ze stali nierdzewnej szer.30mm. Kolor paneli uzgodnić z Inwestorem. 1.5*(4.12+6.8+1.35+0.27+1.42+0.27+1.35+6.8-0.8)-0.8*1.3*2	m ² m ²	 30.290	
				RAZEM	30.290
86	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit 27.633	m ² m ²	 27.633	
				RAZEM	27.633
87	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem Dulux kolor świetlisty poranek 64.306-30.29	m ² m ²	 34.016	
				RAZEM	34.016
88	KNR 2-02 d.2 1016-01	Ościeżnice drzwiowe drewniane 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
89	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe pełne z płyty wiórowej otworowanej wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone np.Porta Decor. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem 1.80	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
90	KNR-W 5-08 d.2 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
91	KNR 5-08 d.2 0209-01	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układowany w tynku	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
92	KNR 2-02 d.2 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z MDF, długości do 1 m. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem	szt		
		6.0	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
93	KNR 4-01 d.2 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
94	KNR 4-01 d.2 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km	m ³		
		2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500